



PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

VOLUME 2A – NOTA DE SERVIÇO E CÁLCULO DE VOLUMES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
VOLUME 2A - NOTAS DE SERVIÇO E CÁLCULO DE VOLUMES

RODOVIA: ADEQUAÇÃO VIÁRIA (PIR)
TRECHO: MISSÃO VELHA – PORTO DO PECÉM (MVP-09)
SUB-TRECHO: KM 407+380

DOCUMENTO: FTN-MVP09-NV1D-2343-001-REV00

Rev	Data	Descrição
00	11/11/2025	Emissão Inicial

FORTALEZA
NOVEMBRO/2025

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO.....	04
2. QUADROS DE CUBAÇÃO DE VOLUMES.....	06
3. NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM.....	10

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

A Transnordestina Logística, vem através deste, apresentar o Volume 2A – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes, referente ao Projeto de Engenharia para Adequação Viária da Rodovia denominada de estrada para Ideal na localidade de Arraial Santa Isabel, Subtrecho: km 407+380, com extensão de 0,132,71Km.

A fase de projeto executivo é apresentada em 01 via e consta dos seguintes volumes:

- Volume 02 – Projeto de Execução;
- Volume 2A – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes;
- Volume 04 – Orçamento.

2. QUADRO DE CUBAÇÃO DE VOLUMES

2.1- ADEQUAÇÃO

Estaca	Área de Corte	Área de Aterro	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	1,74	0	0.00	0	0	0	0
0+10,00	1,72	0	17.33	0	17,33	0	17,33
1+0,00	2,36	0	20.40	0	37,73	0	37,73
1+10,00	1,16	0	17.59	0	55,32	0	55,32
2+0,00	0,09	0,22	6.30	1,28	61,62	1,28	60,34
2+10,00	0	0,87	0.45	6,46	62,07	7,74	54,33
3+0,00	0	1,76	0.00	16,28	62,07	24,02	38,05
3+10,00	0,04	1,45	0.18	20,2	62,25	44,22	18,03
4+0,00	0,36	0,85	1.91	14,16	64,15	58,38	5,77
4+10,00	0,26	0,61	3.11	8,75	67,26	67,13	0,13
5+0,00	0	2,09	1.32	16,2	68,58	83,33	-14,75
5+10,00	0	1,04	0.00	18,79	68,58	102,13	-33,55
6+0,00	0,26	0,13	1.30	7,02	69,88	109,15	-39,27
6+10,00	1,4	0	8.31	0,77	78,18	109,92	-31,74
6+12,71	1,78	0	4.32	0	82,51	109,92	-27,41

3. NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

3.1- ADEQUAÇÃO

TRANSDORDESTINA Logística S.A.										FERROVIA TRANSNORDESTINA - PROJETO EXECUTIVO											
FERROVIA TRANSNORDESTINA - PROJETO EXECUTIVO TRECHO MISSÃO VELHA (CE) - PORTO DO PECÉM (CE) MVP09 - km 407+380 NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										NUMERAÇÃO DA TISA FTN-MVP09-NS4D-0643-001-REV00 CONTRATO PÁGINA 3 / 2 REV. 00											
NOTA DE SERVIÇO-ADEQUAÇÃO MVP 09																					
Lado Esquerdo										Eixo			Lado Direito								
Offset - Projeto		BORDO			COORDENADAS			Estaca	Cota Vermelha	Cota TN	Cota Projeto	BORDO			Offset - Projeto						
					Leste (m)	Norte (m)	Afast. (m)					Cota (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)						
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)								Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)				
-3,614	107,80	-3,314	107,501	-3,00	521476,58	9515795,77	0+0.000		0,00	107,800	107,800	3,314	107,501	-3,00		3,614	107,800				
-3,730	107,35	-3,314	106,929	-3,00	521475,73	9515785,81	0+10.000		0,01	107,216	107,228	3,314	106,929	-3,00		3,499	107,114				
-3,757	106,80	-3,314	106,358	-3,00	521474,87	9515775,84	1+0.000		-0,09	106,749	106,657	3,314	106,358	-3,00		3,592	106,636				
-3,620	106,09	-3,314	105,786	-3,00	521474,02	9515765,88	1+10.000		0,08	106,003	106,085	3,314	105,786	-3,00		3,468	105,940				
-3,416	105,32	-3,314	105,214	-3,00	521472,61	9515755,99	2+0.000		0,28	105,229	105,514	3,305	105,279	-1,04		3,317	105,291				
-3,367	104,61	-3,314	104,643	-3,00	521469,42	9515746,52	2+10.000		0,36	104,582	104,942	3,294	104,791	-1,47		3,516	104,463				
-3,405	104,01	-3,314	104,071	-3,00	521467,62	9515736,75	3+0.000		0,45	103,921	104,371	3,287	104,269	3,00		3,929	103,842				
-3,403	103,60	-3,314	103,506	-3,00	521469,77	9515727,06	3+10.000		0,43	103,377	103,806	3,289	103,668	2,52		3,921	103,267				
-3,651	103,32	-3,314	102,979	-3,00	521474,91	9515718,49	4+0.000		0,31	102,968	103,279	3,300	103,079	0,00		3,781	102,758				
-3,554	102,74	-3,314	102,495	-3,00	521480,30	9515710,07	4+10.000		0,30	102,494	102,795	3,312	102,532	-2,51		3,657	102,282				
-3,513	101,92	-3,314	102,054	-3,00	521485,69	9515701,65	5+0.000		0,55	101,800	102,354	3,314	102,054	-3,00		3,752	101,763				
-3,323	101,67	-3,314	101,656	-3,00	521491,08	9515693,22	5+10.000		0,40	101,554	101,956	3,314	101,656	-3,00		3,646	101,435				
-3,494	101,47	-3,314	101,295	-3,00	521496,48	9515684,80	6+0.000		0,23	101,362	101,594	3,314	101,295	-3,00		3,376	101,253				
-3,683	101,31	-3,314	100,938	-3,00	521501,87	9515676,38	6+10.000		0,05	101,188	101,237	3,314	100,938	-3,00		3,453	101,076				
-3,734	101,26	-3,314	100,841	-3,00	521503,33	9515674,09	6+12.710		0,00	101,140	101,140	3,314	100,841	-3,00		3,525	101,051				